

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

 ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๓

 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสมังคคาราม ตำบลสามแยก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 หน่วยงานออกแบบและรายการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 แบบเลขที่ แบบที่ สก.ศพด.๓

 ประเภทงาน อาคาร ปร. ๕ จำนวน ๘ แผ่น

 ประมาณราคาเมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒,๓๐๒,๐๗๘.๗๓	๑.๒๖๙๙	๒,๙๒๓,๔๐๙.๗๘	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานครุภัณฑ์	๓๐,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๒,๖๓๕.๐๐	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๙๕๖,๐๔๔.๗๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(~ สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ~)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิยะลา)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายวัชรินทร์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางปณณัฐรา อรุณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัยชัย พันธุ์สวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางปณณัฐรา อรุณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา สุวะจันทร์)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๓
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดมิ่งคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ผู้ประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรับย้าย	๓.๒๓	ลบ.ม.	-	-	๒๗๕.๐๐	๘๘๖.๘๘	๘๘๖.๘๘	
		๓๑.๓๖	ตร.ม.	-	-	๓๘.๐๐	๑,๑๙๑.๖๘	๑,๑๙๑.๖๘	
		๑.๐๐	หลุม	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงพื้นที่และงานเสาเข็ม	๔๖.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๔,๖๒๕.๒๘	๔,๖๒๕.๒๘	
		๒๗๗.๕๘	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๘,๓๒๗.๕๒	-	-	๘,๓๒๗.๕๒	
		๓๔.๐๐	ตัน	๑,๗๙๐.๐๐	๖๐,๘๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๗๑,๐๖๐.๐๐	
		๓๔.๐๐	ตัน	-	-	๑๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	
		๓๑.๗๕	ลบ.ม.	๔๙๑.๐๐	๑๕,๕๘๙.๒๕	๙๙.๐๐	๓,๑๔๓.๒๕	๑๘,๗๓๒.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง	๑.๘๓	ลบ.ม.	๑๓๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	๓๘๘.๐๐	๗๒๙.๑๔	๑,๑๗๕.๑๔	
		๑.๘๓	ลบ.ม.	๑๓๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	๓๘๘.๐๐	๗๒๙.๑๔	๑,๑๗๕.๑๔	
		๑๐.๐๐	ถุง	๑,๓๔๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๔๐๐.๐๐	
		๑.๘๘	ลบ.ม.	๘๗๒.๐๐	๑,๖๓๙.๓๖	-	-	๑,๖๓๙.๓๖	
		๑.๑๓	ลบ.ม.	๔๙๑.๐๐	๕๕๔.๘๓	-	-	๕๕๔.๘๓	
		๘๙.๙๓	ลบ.ม.	๑๓๔.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๔๔,๗๘๕.๑๔	๕๕,๘๕๐.๐๐	
		๖๐๕.๐๐	ถุง	๑๓๔.๐๐	๘๑,๐๗๐.๐๐	-	-	๘๑,๐๗๐.๐๐	
		๙๘.๐๒	ลบ.ม.	๘๗๒.๐๐	๘๕,๔๗๓.๔๔	-	-	๘๕,๔๗๓.๔๔	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายรัชต์ บุตระนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิระลา) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายชังโยธา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สอ.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสุ่มังคละราม ตำบลสามแยก อำเภอเสิงสาง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๔	- ทรายหยาบ	๕๑.๒๖	ลบ.ม.	๔๔๑.๐๐	๒๕,๑๖๘.๖๖	-	-	๒๕,๑๖๘.๖๖	
	๓.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ϕ ๖ มม.	๗๑๖.๐๐	กิโลกรัม	๒๔.๓๗	๑๗,๔๔๗.๔๔	๒.๘๑	๒,๐๑๑.๙๖	๑๙,๔๕๙.๔๕	
	- เหล็ก RB ϕ ๙ มม.	๙๑๓.๐๐	กิโลกรัม	๒๓.๐๓	๒๑,๐๒๗.๓๐	๒.๘๑	๒,๕๖๕.๕๓	๒๓,๕๙๒.๘๓	
	- เหล็ก RB ϕ ๑๒ มม.	๒๘๕๔.๐๐	กิโลกรัม	๒๒.๑๙	๖๓,๓๒๑.๗๐	๒.๘๑	๘,๐๑๙.๗๔	๗๑,๓๔๑.๔๔	
	- เหล็ก DB ϕ ๑๖ มม.	๒๑๐.๐๐	กิโลกรัม	๒๑.๔๒	๔,๔๔๗.๗๘	๒.๘๑	๕๙๐.๑๐	๕,๐๓๗.๘๘	
๓.๕	- ลวดผูกเหล็ก	๘๔.๐๐	กิโลกรัม	๔๙.๘๔	๔,๑๘๖.๕๖	-	-	๔,๑๘๖.๕๖	
	๓.๕ งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั้งหมด	๔๑๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕๕,๐๖๒.๐๐	๕๕,๐๖๒.๐๐	
๔	- ไม้แบบบด ๘๐%	๓๓๑.๐๐	ตร.ม.	๘๑๐.๐๐	๒๖๘,๑๑๐.๐๐	-	-	๒๖๘,๑๑๐.๐๐	
	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๑๑๑๔.๐๐	แผ่น	๖๕.๔๒	๗๒,๘๗๗.๘๘	-	-	๗๒,๘๗๗.๘๘	
	- ครอบสันตะเข้	๑๖๘.๐๐	แผ่น	๓๙.๗๒	๖,๖๗๒.๙๖	-	-	๖,๖๗๒.๙๖	
	- ครอบสันโค้ง	๘๕.๐๐	แผ่น	๓๙.๗๒	๓,๓๗๖.๒๐	-	-	๓,๓๗๖.๒๐	
	- ครอบสามทาง	๕.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	-	-	๓๗๕.๐๐	
๕	- ครอบหางม	๑๐.๐๐	แผ่น	๖๓.๐๙	๖๓๐.๙๐	-	-	๖๓๐.๙๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายวัชรินทร์ บุตรนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายภิตติศักดิ์ ภูมิเมลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสุ่งกลางาม ตำบลสามแยก อำเภอเมืองมหา จังหัดยโสธร

ประมาณการวันที่ ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๕	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๒ นิ้ว ๓.๒	๒๘.๐๐	ท่อน	๖๙๐.๐๐	๑๙,๓๒๐.๐๐	๒๑๖.๗๕	๖,๐๖๙.๐๐	๒๕,๓๘๙.๐๐		
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๒ นิ้ว ๓.๒	๓๖.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๘๒.๕๘	๖,๕๗๒.๘๘	๒๖,๓๗๒.๘๘		
	- เหล็กตัว C๑๕๐*๕๐*๒๐*๓.๒ มม. ๖ ม.	๓๐.๐๐	ท่อน	๙๗๑.๐๐	๒๙,๑๓๐.๐๐	๓๔๔.๗๖	๑๐,๓๔๒.๘๐	๓๙,๔๗๒.๘๐		
	- เหล็กตัว C๑๐๐*๕๐*๒๐*๓.๒ มม. ๖ ม.	๑๐๗.๐๐	ท่อน	๘๙๗.๒๐	๙๖,๐๐๐.๔๐	๒๘๐.๕๐	๓๐,๐๑๓.๕๐	๑๒๖,๐๑๓.๙๐		
	- ขอยึดกระเบื้อง	๒๒๒๘.๐๐	ตัว	๔.๒๐	๙,๓๕๗.๖๐			๙,๓๕๗.๖๐		
	- ตะปูเกลียวยึดครอบ	๓๓๖.๐๐	แผ่น	๔.๖๗	๑,๕๖๙.๐๒			๑,๕๖๙.๐๒		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑" x ๘"	๑๒๖.๐๐	แผ่น	๘๕.๐๐	๑๐,๗๑๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐		
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑" x ๖"	๑๒๖.๐๐	ม.	๗๕.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐		
	- แผ่นกันนกยาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	๒๑๐.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒.๕๐	๕๒๕.๐๐	๕,๗๗๕.๐๐		
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี	๒๘.๐๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐		
	- ค่าแรงมุงหลังคา	๔๘๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๑.๐๐	๑๕,๐๖๖.๐๐	๑๕,๐๖๖.๐๐		
	งานฉาบปูน									
	- พ่นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ๑๒" x ๑๒"	๒๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๖๘,๗๒๘.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๒๒๘.๐๐		
	รวมปูนทรายและยาแนว									
	- พ่นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ๘" x ๘"	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๒๑.๐๐	๕,๕๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐		
	รวมปูนทรายและยาแนว									
	- พ่นซีเมนต์ขัดมัน	๑๘๘.๐๐	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๑๔,๒๘๘.๐๐	๕๕.๐๐	๑๐,๓๔๐.๐๐	๒๔,๖๒๘.๐๐		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (นายวิจิตร ภูมิมะลา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายวิจิตร ภูมิมะลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดชุมมิ่งดลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเสิงสาง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖	งานผนัง - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น - ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง) - ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ๘*๘ นิ้ว - เสาคเอ็น+ทับหลัง คสล.	๓๑๗.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๘๘,๗๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๓,๗๗๕.๐๐	๑๑๒,๕๓๕.๐๐	
		๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๔๖,๙๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๕๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๔,๓๐๐.๐๐	
		๘๑.๐๐	ตร.ม.	๑๖๙.๗๘	๑๓,๗๕๒.๑๘	๑๒๕.๐๐	๑๐,๑๒๕.๐๐	๒๓,๘๗๗.๑๘	
		๒๓๔.๐๐	ม.	๑๒๘.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๓๕.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๓๘,๑๔๒.๐๐	
๗	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉากโครงร่างเหล็กอาบสังกะสี - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดรอยต่อเรียบ โครงร่างเหล็กอาบสังกะสี - ฝ้าชายโครงแนวลำโพงปูต่อกัน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒*๓ นิ้ว	๒๔๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐	
		๖๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๒๑,๗๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๖,๘๖๐.๐๐	
		๑๒๒.๐๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๕๔,๙๐๐.๐๐	๘๑.๐๐	๙,๘๘๒.๐๐	๖๔,๗๘๒.๐๐	
		๑๐๑๖.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๔๔,๗๐๔.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐,๔๘๐.๐๐	๗๕,๑๘๔.๐๐	
๘	งานสี - ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก-ภายใน - ทาสีน้ำมันทั่วไป	๑๕๔.๐๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๖,๐๐๖.๐๐	๓๘.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๑๑,๘๕๘.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายวัชรินทร์ บุตรนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิยะลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สผ.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสุ่มังคธาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธางองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาตัวสด		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๙	งานประตู-หน้าต่าง	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
		๓.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	๑๕,๙๗๕.๐๐	
		๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๒,๓๒๕.๐๐	
		๑๘.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๑๔๐,๘๕๐.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	
๑๐	งานสุขภัณฑ์	๔.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๕,๑๙๒.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๙,๑๙๒.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
		๕.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายวัชรินทร์ บุตรมา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายภิตติศักดิ์ ภูมิยะลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสุ่มังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		รวมราคาวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๑	งานระบบไฟฟ้า - โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒ x ๓๖ วัตต์ - ตู้ควบคุมไฟฟ้า - สวิตช์ single switch ๑ gang - สวิตช์ single switch ๒ gang - สวิตช์ single switch ๓ gang - ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง - สาย VAF ๒x๑.๕ - สาย VAF ๒.๕ แบบมีกราวด์ - สายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๑๒๕ มม.	๓๘.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๖๒,๑๓๐.๐๐	
		๒.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
		๕.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
		๒.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
		๒.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
		๙.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
		๑๓๕.๐๐	เมตร	๑๔.๙๕	๒,๐๑๘.๒๕	๑๑.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๓,๕๐๓.๒๕	
		๘๓.๐๐	เมตร	๓๗.๐๐	๓,๐๗๑.๐๐	๑๒.๐๐	๙๙๖.๐๐	๔,๐๖๗.๐๐	
		๓๔.๐๐	เมตร	๑๗.๐๐	๕๗๘.๐๐	๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๗๔๘.๐๐	
		๑๒	งานระบบสุขาภิบาล - บ่อตกขยะและไขมัน - บ่อพัก คสล. - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ท่อ PVC ๔" - สามทาง ๙๐ ๔" - ข้อต่อ ๔" - ท่อ PVC ๒" ระบายอากาศ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๘.๐๐	บ่อ			๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐	
๔๐.๐๐	ม.			๒๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
๒.๐๐	ท่อน			๗๒๔.๓๐	๑,๔๔๘.๖๐	-	-	๑,๔๔๘.๖๐	
๔.๐๐	ตัว			๓๐๗.๗๖	๑,๒๓๑.๐๔	-	-	๑,๒๓๑.๐๔	
๒.๐๐	ตัว			๒๓๓.๖๔	๔๖๗.๒๘	-	-	๔๖๗.๒๘	
๑.๐๐	ท่อน			๒๒๔.๓๐	๒๒๔.๓๐	-	-	๒๒๔.๓๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายวิวัฒน์ บุตรนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิยะลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สก.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
-	-	๑.๐๐	ตัว	๔๖.๗๓	๔๖.๗๓	-	-	๔๖.๗๓		
-	-	๔.๐๐	ท่อน	๔๘๕.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	-	-	๑,๙๔๐.๐๐		
-	-	๕.๐๐	ตัว	๑๔๙.๕๓	๗๔๗.๖๕	-	-	๗๔๗.๖๕		
-	-	๔.๐๐	ตัว	๑๒๑.๕๐	๔๘๖.๐๐	-	-	๔๘๖.๐๐		
-	-	๘.๐๐	ท่อน	๕๕.๑๔	๔๔๑.๑๒	-	-	๔๔๑.๑๒		
-	-	๑๐.๐๐	ตัว	๕.๖๑	๕๖.๑๐	-	-	๕๖.๑๐		
-	-	๑๐.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐		
-	-	๕.๐๐	ตัว	๑๐๕.๑๔	๕๒๕.๗๐	-	-	๕๒๕.๗๐		
-	-	๓.๐๐	ตัว	๓๗.๓๘	๑๑๒.๑๔	-	-	๑๑๒.๑๔		
-	-	๒.๐๐	ตัว	๑๗๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐		
-	-	๕.๐๐	ม้วน	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐		
-	-	๑.๐๐	กระป๋อง	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	-	-	๙๐.๐๐		
-	-	๑.๐๘	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐		
-	-	๐.๔๕	ลบ.ม.	-	-	๔๙๘.๐๐	๒๒๔.๑๐	๒๒๔.๑๐		
-	-	๔.๐๐	ถุง	๑๓๔.๐๐	๕๓๖.๐๐	-	-	๕๓๖.๐๐		
-	-	๐.๔๙	ลบ.ม.	๘๗๒.๐๐	๔๒๗.๒๘	-	-	๔๒๗.๒๘		
-	-	๐.๒๕	ลบ.ม.	๔๙๑.๐๐	๑๒๒.๗๕	-	-	๑๒๒.๗๕		
-	-	๑๕๐.๐๐	กิโลกรัม	๒๓.๐๓	๓,๔๕๔.๖๕	๒.๘๑	๔๒๑.๕๐	๓,๘๗๖.๑๕		
-	-	๐.๕๒	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๒๐๖.๙๖	๒๐๖.๙๖		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายวิวัฒน์ บุตรนา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติศักดิ์ ภูมิยะลา) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบที่ สด.ศพด.๓

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดสมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเสิงสาง จัหวัดยโสธร

ผู้ประมาณการ ส่วนโยธางองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณการวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๓	งานอื่นๆ - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - กรวดผสมคอนกรีต - ทราดยหายาบ	๓.๐๐	ถุง	๑๓๔.๐๐	๔๐๒.๐๐	๓๔๘.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	๓๔๘.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	
		๐.๕๓	ลบ.ม.	๘๗๒.๐๐	๔๖๒.๑๖	๓๔๘.๐๐	๑๘๖.๕๔	๓๔๘.๐๐	๑๘๖.๕๔	๖๗๓.๑๐	
		๐.๓๒	ลบ.ม.	๔๔๑.๐๐	๑๕๗.๑๒	๓๔๘.๐๐	๑๑๑.๓๖	๓๔๘.๐๐	๑๑๑.๓๖	๒๕๔.๔๘	
		๒๔.๐๐	ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	
		๑๒๒.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๘,๕๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	
	รวม									๒,๓๐๒,๐๗๘.๗๓	
๑๔	งานครุภัณฑ์ - เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน - ถังบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร - ถังบำบัดเพลิงเคมี	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
		๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	
		๘.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
										๓๐,๕๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น									๒,๓๐๒,๕๗๘.๗๓	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายวิชาสันต์ บุตรนาก) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเกิดดีศักดิ์ ภูมิเมลา) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ